Travaux Pratiques: Gestion de projet

Intégration du planning de construction d'une maison dans teamgantt.com

Vous êtes chargés de la planification tous corps d'état de la construction d'une maison à ossature bois. L'opération doit débuter le lundi 2 mai 2019 pour se terminer le 01 septembre 2019. L'ouvrage comporte 28 tâches qui s'enchainent de la manière suivante :

Intervenant	Code ressource	Tâches	N°	Tâches antécédentes	Durée (jours)
Terrassement	TER	Accès chantier	1	1	2
		Réseaux primaires AU, EP	2	1	2
		Fouilles générales	3	2	3
		Réseaux secondaires EU, EP	4	12,23	5
		Remblais	5	4	5
		Finitions extérieures terre végétale	6	5	2
Maçonnerie	MA	Réalisation soubassement	7	3	15
Maçonicie	INIA	realisation soupassement		3	13
Charpente bois	СВ	Fabrication ossature bois	8	1	25
		Pose ossature bois	9	7-8	10
		Escalier intérieur	10	14-20	3
		Couverture	11	9	5
		Zinguerie	12	11	2
Menuiserie	MEN	Menuiseries extérieures	13	11	4
		Menuiseries intérieures huisseries	14	13	4
		Menuiseries intérieures portes	15	14-21	5
		Serrures	16	5-15-28	1
		In .			
Plâtrerie	PLA	Cloisons	17	11-14-18	7
		Isolation / Doublage	18	13	7
		Plafonds	19	17	7
Sols scellés	SS	Chape carrelage	20	14-19	3
		Саптеладе	21	20-23	10
				'	·
Plomberie	PLO	Pose tuyaux SS et VS	22	7	3
		Pose tuyau et sanitaires	23	9-20-22	5
		Ballon eau chaude mise en charge	24	4-21	2
ė.	E. E		25	7	
Électricité	ELE	Pose de fourreaux	25	7	2
		Pose des équipements	26	17-20-25	5
EDF	EDF	Raccordement au réseau	27	16-26	2
Peintures	PEI	Lasure et peinture extérieure	28	6-13	5

Guide de manipulation avec teamgantt.com :

- Accédez à teamgantt.com et créez un compte gratuit
- Créer votre premier projet (1 seul possible dans la version gratuite)
- Regroupé les tâches selon les différentes rubriques, par exemple Terrassement, Maçonnerie,
- Le nombre maximum de ressources dans la version gratuite de Teamgantt est de 5 en plus de vous.
- Des vidéos de manipulation sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à les visualiser.